DE

MOSAIKPUTZ

für innen und aussen

- hohe Festigkeit
- beständig gegen Waschen, Reinigen und Reiben
- hervorragende Ästhetik
- hohe Festigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- volle Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse

KLEIB M9 ist ein Element des komplexen Wärmedämmverbundsystems (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB.

EPS **Dämmsystem auf Polystyrol**

ANWENDUNG

Der Putz ist für die Herstellung von schützenden und dekorativen Putzmörteln im Wärmedämmverbundsystem mit Putzmörteln KLEIB bestimmt. Er kann auf jedem mineralischen Untergrund aufgebracht werden, der ausreichend fest und eben ist. Er eignet sich auch für die Anwendung auf der Oberfläche von Gebäudesockeln, Fundamenten, Balkongeländern, Zaunelementen sowie für Innenräume, in denen eine erhöhte mechanische Festigkeit erforderlich ist, z. B. Treppenhäuser, Flure, Hallen usw.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte fest, trocken und eben sein - ohne Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten, da diese nach dem Auftragen des Putzes sichtbar werden können. Die Oberfläche wird mit dem Präparat KLEIB C3 grundiert und danach wird nach dem Trocknen (spätestens nach 72 Stunden) der Putz aufgetragen. Bei dunklen Gesteinskörnungen des Mosaikputzes empfiehlt es sich, das farbige Grundierungspräparat KLEIB C3 in der Farbe der hellsten Quarzkörnung zu verwenden.

ZUBEREITUNG DER PUTZMISCHUNG

Der Inhalt jeder Verpackung sollte mit einer langsam laufenden Bohrmaschine zu einer gleichmäßigen Konsistenz vermischt werden. Kräftiges Mischen sollte vermieden werden, um ein starkes Aufschäumen des Mörtels zu verhindern. Wenn die Mischung zu dickflüssig ist, können bis zu 100 g Wasser pro 16-kg-Packung hinzugefügt werden. Farbige Quarzzuschläge können vom Kunden dem Vormischungspaket hinzugefügt werden. Dem Kunden stehen markierte Pakete mit Zuschlagstoffen zur Verfügung, deren Zusammensetzung nach der Farbkarte KLEIB M9 oder nach eigenem Geschmack bestimmt wird. Nach dem Einfüllen der fertigen Zuschlagsstoffportionen in die Vormischverpackung muss der Inhalt mit einem Baumischer, der in eine langsam laufende Bohrmaschine eingebaut ist, gemischt werden.

ANWENDUNGSMETHODE

Der Putz sollte von Hand mit einem Traufel aus Edelstahl in der Dicke der Körnung des Zuschlags aufgetragen werden. Dann muss die Oberfläche mit einem Schwimmer, bis sie eben ist, geebnet werden. Die Arbeiten müssen innerhalb von 72 Stunden nach der Grundierung der Oberfläche abgeschlossen werden. Der Mörtel darf nicht auf nassen Untergründen aufgetragen werden. Die Werkzeuge sollen direkt nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

VERBRAUCH

Bei einer Kornstärke von 1,0-1,6 mm beträgt der Verbrauch ca. 3,1-3,5 kg/m2 .

LAGERUNG UND TRANSPORT

KLEIB M9 sollte in dicht verschlossenen Eimern unter trockenen Bedingungen bei Plus-Temperaturen bis zu 12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum gelagert werden.

TECHNISCHE DATEN

Volumetrische Dichte	ca. 1,8 g/cm³
Offene Zeit	ca. 20 min.
Trocknungszeit	ca. 12-48 Std.
Untergrund- und Umgebungstemperatur während der Arbeiten	von +10°C bis +25°C

M9	Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
	4,3 kg Premix oder 16 kg Fertigputzmasse	**44**	**3,1-3,5 kg/m² für Korngr..e von 1,0-1,6 mm**

KLEIB sp. z o.o., Pikutkowo 43, 87-880 Brześć Kujawski tel./fax: +48 54 233 82 83 | **www.kleib.pl**